



alle F30 + F90 + F90AM Wände  
müssen bis unter die harte  
Bedachung (Folie) geführt werden!

- LEGENDE:**
- Außenwand HBL-Betonstein 36,5cm
  - Außenwand Poroton 36,5cm
  - Innenwand KS-Mauerwerk 24cm / 20cm
  - GK-Wand
  - Durchbrüche Wand/Decke
  - Schmutzwasser Fallrohr
  - Regenwasser Fallrohr
  - Leerrohr DN 75 für Elektro
  - Abgehängte Decke
  - GK-Wand 20cm
  - GK-Wand F30
  - GK-Verkleidung F30

Alle Maße sind Rohbaumaße auch Fenster/Türen (inkl. Fußbodenaufbau=11cm)  
± 0,00 = 225,25m ü.NN

ALLE VORHERGEHENDEN PLÄNE VERLIEREN IHRE GÜLTIGKEIT!!!  
ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN!  
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN!

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	BEARBEITER
A	16.12.2020	Aufzug (TRH 3.1) um 15cm verschoben (Installationsloch verkleinert)	ST
B	26.01.2021	Treppenhaut an Winkel Außenwand angepasst; Aufzug (TRH 3.1) um weitere 60cm verschoben = Aufzugswand in Beton; Fenster Zimmer 3.13 um 50cm nach rechts verschoben; Anschlag Treppentritten zw. Flur 3.2 - Flur 3.3 und Flur 3.1 - TRH 3.1 entfernt; TRH 3.2: Mauerwerk unter Treppendeckel, Installationsloch verkleinert; Treppe verschoben = RW-An. Öffnung Tür Aufenthalt 3.2 um 75cm nach rechts verschoben = Fenster 2x 1,51x2,75 statt 5,01x2,75; Ausstattungsabstimm in den Aufzugsräumen	ST
C	15.04.2021	Horizontalschleife (rechts und links Außenwand), Aufzugsabstände in KS-MW 24cm	ST
D	28.04.2021	Achse A an Aufzugswand anpassen (weil vor Ort angepasst); Fenster in Achse 7 / Mitte Achse B+C	ST
E	29.06.2021	Treppenhaut Wand TRH 3.2 gem. Statik geändert	ST
F	23.09.2021	Neue Aufzugsabstände TRH 1.2 angepasst; Trennwände WCs gem. Gipswand mittig (F30); Horizontalschleife entfernt	ST
G	15.10.2021	Aufzug TRH 3.2: E50 Tür Richtung Flur / Heißkörper eingezichnet	ST
H	12.11.2021	Aufzug TRH 3.2 gem. Aufzugsplanung Fa. Haushahn (10.11.21) angepasst	ST
I	15.11.2021	Aufzug TRH 3.1 gem. Aufzugsplanung Fa. Haushahn (10.11.21) angepasst	ST
J	29.11.2021	Ausstattungsabstimm in Achse A + 1 gem. Statikabstimm (24.11.2021)	ST
K	07.12.2021	Wand Achse H gem. Statik; Installationsloch TRH 1.2 auf unterer; Maß gesetzt	ST
L	16.05.2022	Ausgussbecken in HWK	ST
M	04.10.2022	Heizungsteilung/Abkofferung/Kamin Treppenhaut Bahnhofstraße	ST
N	07.11.2022	Abhängdecken, Wandlärmschicht angepasst	ST

**PLANUNG** SCHMEER Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH  
Neumühlweg 67  
66130 Saarbrücken-Güdingen

**BAUHERR** Dr. Budau GmbH & Co. KG  
vertreten durch Dr.-Ing. Paul Uwe Budau  
Mackenroder Weg 5-9  
55743 Idar-Oberstein

**PROJEKT** Neubau Lebensmitteldiscounter im EG + Wohnräume für die Lebenshilfe  
Bahnhofstraße 38-44  
66869 Kusel

**BAUTEIL** 3.OBERGESCHOSS

**PLAN NR.** G 03 N  
**DATUM** 06.10.2020  
**MASSTAB** M 1:50  
**ZEICHNER** S.Thräum  
**GRÖÖE** 1350x875mm